Merchtem, 2°afdeling

Sektie K, nr.155-k

Van Hout-Goorens

Merchtem, 2°afdeling

Sektie K, nr.154-g

Michiels-Bogaerts

Nr.74

Nr.5

regenwaterput
inhoud 10.000liter
voor herbruik
(spoelingen wc en kranen)

overloop met siffon
naar infiltratievoorziening in tuin achteraan
opp. 9m2, min. 5375 liter

exacte positionering putten
en lege buis
ter plaatse te bespreken

lege buis diam.110 naar binnen voorzien voor rw-pomp
(plaats te bepalen bij uitvoering)

te voorzien van aftappunt regenwater,
schrobput en automatische afzuiging

**huisvuil-berging**
opp.10,4m2

**vluchttrap**

schrobput

rookmelder

noodverl.

100x207 rf'30 zelfsl.

**parkeerplaats 10**
opp.19,3m2

**parkeerplaats 11**
opp.18,7m2

**parkeerplaats 12**
opp.18,7m2

20m-lijn

15m-lijn

minimale vrije hoogte dient 205cm te zijn

**parkeerplaats 9**
**(mindervaliden)**
opp.19,52m2

**fietsenberging**

diam.125

leidingen zo hoog mogelijk aan plafond te bevestigen

metselwerk opgaand te voegen
druksterkte 250N/mm2

met schroefdop
voor inspectie

**parkeerplaats 8**
opp.19,2m2

**parkeerplaats 7**
opp.19,87m2

diam.110

leidingen zo hoog mogelijk aan plafond te bevestigen

**parkeerplaats 6**
opp.20,4m2
(onder tablet meegerekend)

**parkeerplaats 5**
opp.20m2

**septische put**
**min. inhoud 3001/IE**

hermetisch toegankelijk

dubbele Ok met reukafsluiter
te plaatsen op tablet

plafond plaatselijk lager

pomput te voorzien
onder tablet

aansluiten op openbaar rioleringsnet diam.160

**pas -321**
**autolift**

afv.liftput

verluchting autolift dient uitgevoerd
te worden zoals voorgeschreven door
autoliftinstallateur

**pas -270**
Ø 150

laag metselwerk nakijken
volgens liftconstructeur

**pas -410**
**lift**
**hydraulisch**

verluchting liftschacht

**machinekamer**
**autolift**

**ellenlokaal**

**leidingen in tellerlokaal**
**en machinekamers dienen**
**rf' omkast te worden**

**parkeerplaats 4**
opp.20,15m2

**parkeerplaats 3**
opp.20,15m2

**machinekamer**
**liften**

**teller**
**lokaal gas**

**parkeerplaats 13**
opp.20,1m2

**parkeerplaats 14**
opp.20,1m2

leidingen onder vloerplaat

uitvoering wandconstructie
afhankelijk van funderingen
aanpalend gebouw

haspel

met schroefdop
voor inspectie

afv.rw

afv.hw
afv.wc

afv vloermat

bijkomende
nutsvoorzieningen

onder- en bovenverluchting
rechtstreeks naar buitenlucht
t-stuk met roosters

verluchting machinekamer
rechtstreeks naar buitenlucht
t-stuk met rooster

-4.28-
-10.87-
-8.50-
-8.13-
-20.02-

**plan kelderverdieping**